

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик
Генеральный директор
ООО "ВЕСТА-Прогресс"

/ Монахов В.А.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель
Генеральный директор
ООО "Алекс Мастер"

/Плотников А.Н.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)ремонт системы внутреннего противопожарного водопровода на объекте: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Северное шоссе, д. 14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Нормативная трудоемкость

в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
26334,53 руб.	1 362 338,44 руб.
7531,7 руб.	193114,08 руб.
	709,33 чел.час

Составлен(а) в ценах на апрель 2018 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. Поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коеф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего, чел.-час	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	
Раздел 1. Дооборудование ПШ											
1	Цена поставщика	Рукав пожарный для ПК (с головками, 20 м), марка "Ду-50мм"	шт	146	1928		281488,00		281 488,00		
2	Цена поставщика	Ствол пожарный РС-50 (выходное отверстие 13 мм)	шт	146	195		28470,00		28 470,00		
3	Цена поставщика	Головка соединительная муфтовая ГМ-50	шт	153	103		15759,00		15 759,00		
4	Цена поставщика	Диафрагма для ПК Ду-50мм, внутр. диам. 13-17 мм	шт	108	180		19440,00		19 440,00		
		Итого по разделу 1 Дооборудование ПШ					0,00		345 157,00		
Раздел 2. Дооборудование насосной станции											
5	ТЕРм08-02-413-01	Провод, количество проводов в резинокбитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм ²	100 м трубок	4,2	256,45			апрель 2018 г. п/п 998		0,76	
		ЗП			151,9		637,98	25,64	16 357,82		
		ЭМ			39,93		167,71	7,49	1 256,14		
		в т.ч. ЗПМ			(2,43)		(10,21)	25,64	(261,7)		
		МР			64,62		271,40	4,9	1 329,85		
		НР от ФОТ	%	95			615,78	89=95*0,94	14 791,37		
		СП от ФОТ	%	65			421,32	59=65*0,9	9 805,52		
		ЗТР	чел.час	16,16						67,87	
		Всего по позиции					2114,19		43 540,70	10366,8	
6	Цена поставщика	Труба гофрированная ПВХ 20 с зондом, строительная (100 м/уп)	м	420	9,51		3994,20		3 994,20		
7	Цена поставщика	Держатель для труб 20мм	шт	420	1,77		743,40		743,40		
8	Цена поставщика	Кабель КПСнг FRLS 2x2x0,5	м	370	41		15170,00		15 170,00		
9	Цена поставщика	Силовой кабель электрозадвижки ВВГнг(А)-LS 4x1,5 (N)-0,660	м	50	61		3050,00		3 050,00		
10	ТЕРм08-03-573-05	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900x600x500 мм	1 шт.	1	75,39			апрель 2018 г. п/п 1692_		0,41	
		ЗП			23,51		23,51	25,64	602,80		
		ЭМ			47,79		47,79	9,04	432,02		
		в т.ч. ЗПМ			(4,54)		(4,54)	25,64	(116,41)		
		МР			4,09		4,09	8,03	32,84		
		НР от ФОТ	%	95			26,65	89=95*0,94	640,10		
		СП от ФОТ	%	65			18,23	59=65*0,9	424,33		
		ЗТР	чел.-ч	2,37						2,37	
		Всего по позиции					120,27		2 132,09	2132,09	
11	Цена поставщика	Шкаф управления насосами и электрозадвижкой	шт	1	159848		159848,00		159 848,00		
12	ТЕР16-07-003-01	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм	1 врезка	5	73,73			апрель 2018 г. п/п 211_			
		ЗП			44,24		221,20	25,64	5 671,55		
		ЭМ			4,94		24,70	7,11	175,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		в т.ч. ЗПМ						25,64		
		МР			24,55		122,75	5,39	661,65	
		НР от ФОТ	%	128			283,14	120=128* 0,94	6 805,86	
		СП от ФОТ	%	83			183,60	75=83*0, 9	4 253,66	
		ЗТР	чел.-ч	4,46						22,3
		Всего по позиции					835,39		17 568,32	3513,66
13	Цена поставщика	Штуцер приварной Ду15	шт	5	106		530,00		530,00	
14	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных (прим)	1 компл.	10	27,16			апрель 2018 г. п/п 144_		
		ЗП			1,23		12,30	25,64	315,40	
		ЭМ						25,64		
		в т.ч. ЗПМ						1,21	313,70	
		МР			25,93		259,30	120=128* 0,94	378,48	
		НР от ФОТ	%	128			15,74	75=83*0, 9	236,55	
		СП от ФОТ	%	83			10,21			1,2
		ЗТР	чел. час	0,12						
		Всего по позиции					297,55		1 244,13	124,41
15	Цена поставщика	Кран шаровой 1/2' для подключения манометра (УТ.807.N.0404)	шт	5	413		2065,00		2 065,00	
16	Цена поставщика	Сигнализатор давления «SmartPS-2/16» АВУЮ 634.211.052	шт	5	7658		38290,00		38 290,00	
17	ТЕРм10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор. блок базовый на 10 лучей	1 шт.	1	81,27			апрель 2018 г. п/п 1460_		
		ЗП			72,43		72,43	25,64	1 857,11	
		ЭМ			0,31		0,31	3,65	1,13	
		в т.ч. ЗПМ						25,64		
		МР			8,53		8,53	10,21	87,09	
		НР от ФОТ	%	80			57,94	75=80*0, 94	1 392,83	
		СП от ФОТ	%	60			43,46	54=60*0, 9	1 002,84	
		ЗТР	чел.-ч	7,2						7,2
		Всего по позиции					182,67		4 341,00	4341
18	Цена поставщика	Прибор приемно-контрольный "С2000-4"	шт	1	2250		2250,00		2 250,00	
		Итого по разделу 2 Дооборудование насосной станции					3550,08		294 766,84	

Раздел 3. Монтаж кнопок дистанционного управления ПНС и ЭЗ в пожарных шкафах


19	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	6,3	237,45			апрель 2018 г. п/п 876_		0,06
		ЗП			154,92		976,00	25,64	25 024,55	
		ЭМ			31,2		196,56	8,7	1 710,07	
		в т.ч. ЗПМ			(0,14)		(0,88)	25,64	(22,62)	
		МР			51,33		323,38	3,95	1 277,32	
		НР от ФОТ	%	95			928,04	89=95*0, 94	22 291,98	
		СП от ФОТ	%	65			634,97	59=65*0, 9	14 777,83	
		ЗТР	чел.-ч	16,29						102,63
		Всего по позиции					3058,95		65 081,75	10330,4
20	Цена поставщика	Кабель-канал (короб) "Элекор" 25x16 мм	м	630	25,46		16039,80		16 039,80	
21	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	6,3	41,59			апрель 2018 г. п/п 908_		0,06
		ЗП			26,51		167,01	25,64	4 282,24	
		ЭМ			2,22		13,99	7,49	104,77	
		в т.ч. ЗПМ			(0,14)		(0,88)	25,64	(22,62)	
		МР			12,86		81,02	4,64	375,85	
		НР от ФОТ	%	95			159,50	89=95*0, 94	3 831,33	
		СП от ФОТ	%	65			109,13	59=65*0, 9	2 539,87	
		ЗТР	чел.-ч	2,82						17,77
		Всего по позиции					530,65		11 134,06	1767,31
22	ТЕРм08-02-413-01	Провод, количество проводов в резиноканальной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2	100 м трубок	6,3	256,45			апрель 2018 г. п/п 998_		1,13
		ЗП			151,9		956,97	25,64	24 536,74	
		ЭМ			39,93		251,56	7,49	1 884,20	
		в т.ч. ЗПМ			(2,43)		(15,31)	25,64	(392,55)	
		МР			64,62		407,11	4,9	1 994,77	
		НР от ФОТ	%	95			923,67	89=95*0, 94	22 187,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		СП от ФОТ	%	65			631,98	59=65*0,9	14 708,28	
		ЗТР	чел.час	16,16						101,81
		Всего по позиции					3171,29		65 311,06	10366,8
23	Цена поставщика	Труба гофрированная ПВХ 20 с зондом, строительная (100 м/уп)	м	630	9,51		5991,30		5 991,30	
24	Цена поставщика	Держатель для труб 20мм	шт	630	1,77		1115,10		1 115,10	
25	Цена поставщика	Кабель КПСнг(А)-FRLS FE180 1x2x0,5	м	1260	22,93		28891,80		28 891,80	
26	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	1 шт.	156	20,5			апрель 2018 г. п/п 346_		6,24
		ЗП				10,87	1695,72	25,64	43 478,76	
		ЭМ				8,87	1383,72	7,49	10 364,64	
		в т.ч. ЗПМ				(0,54)	(84,24)	25,64	(2160,6)	
		МР				0,76	118,56	13,34	1 580,28	
		НР от ФОТ	%	95			1690,96	89=95*0,94	40 619,03	
		СП от ФОТ	%	65			1156,97	59=65*0,9	26 927,22	
		ЗТР	чел.-ч	1,13						176,28
		Всего по позиции					6045,93		122 969,93	788,27
27	Цена поставщика	Пост управления кнопочный ПКЕ 222-1У2 220В	шт	156	80,24		12517,44		12 517,44	
28	ТЕРм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	1 шт.	60	15,79			апрель 2018 г. п/п 1472_		
		ЗП				12,25	735,00	25,64	18 845,40	
		ЭМ				0,25	15,00	3,68	55,20	
		в т.ч. ЗПМ						25,64		
		МР				3,29	197,40	5,79	1 143,00	
		НР от ФОТ	%	80			588,00	75=80*0,94	14 134,05	
		СП от ФОТ	%	60			441,00	54=60*0,9	10 176,52	
		ЗТР	чел.-ч	1,2						72
		Всего по позиции					1976,40		44 354,17	739,24
29	Цена поставщика	Расширитель адресный С2000-АР2 исп. 02	шт	60	606,29		36377,40		36 377,40	
30	ТЕРм10-08-001-04	Приборы ПС на: 4 луча	1 шт.	3	39,93			апрель 2018 г. п/п 1463_		
		ЗП				34,16	102,48	25,64	2 627,58	
		ЭМ				0,57	1,71	3,6	6,15	
		в т.ч. ЗПМ						25,64		
		МР				5,2	15,60	8,91	139,02	
		НР от ФОТ	%	80			81,98	75=80*0,94	1 970,69	
		СП от ФОТ	%	60			61,49	54=60*0,9	1 418,89	
		ЗТР	чел.-ч	3,3						9,9
		Всего по позиции					263,26		6 162,33	2054,11
31	Цена поставщика	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"	шт	3	2325		6975,00		6 975,00	
		Итого по разделу 3 Монтаж кнопок дистанционного управления ПНС и ЭЗ в пожарных шкафах					15046,48		422 921,14	

Раздел 4. Пуско-наладочные работы

32	ТЕРп02-01-001-05	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): 20	1 система	1	1815,04			апрель 2018 г. п/п 1_		
		ЗП				1815,04	1815,04	25,64	46 537,63	
		ЭМ						25,64		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	65			1179,78	61=65*0,94	28 387,95	
		СП от ФОТ	%	40			726,02	36=40*0,9	16 753,55	
		Ведущий инженер	чел.-ч	12,8						12,8
		Инженер I категории	чел.-ч	25,6						25,6
		Инженер II категории	чел.-ч	57,6						57,6
		Инженер III категории	чел.-ч	25,6						25,6
		Техник I категории	чел.-ч	6,4						6,4
		Всего по позиции					3720,84		91 679,13	91679,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	
		Итого по разделу 4 Пуско-наладочные работы						3720,84		91 679,13	
		Итого прямые затраты по смете						11327,83		894 068,31	
		В том числе (справочно):									
		фонд оплаты труда (ФОТ)						7531,70		193 114,08	
		материалы						1809,14		687 940,81	
		эксплуатация машин и механизмов						2103,05		15 989,92	
		Накладные расходы						6551,18		157 430,73	
		Сметная прибыль						4438,39		103 025,06	
		ВСЕГО по смете									
		Итого Строительные работы						1132,94		18 812,45	
		Итого Монтажные работы						17463,62		1 044 032,52	
		Итого Прочие затраты						3720,84		91 679,13	
		Итого						22317,40		1 154 524,10	
		НДС 18%						4017,13		207 814,34	
		ВСЕГО по смете						26334,53		1 362 338,44	

Составил:  Т.А. ЗеликПроверил:  Н.И. Ячнева